



(植物園遊歩道③)
法面復旧、土砂撤去、手摺基礎復旧

- ・土砂撤去・処分 53m³
- ・モルタル埋戻し 7.2m³
- ・ラス張り 60m²、吹付枠 109m
- ・鉄筋挿入(D19,L=2.0) 82m
- ・植生基材吹付 36m²

(植物園遊歩道①)
法面復旧、土砂撤去

- ・土砂撤去 6.5m³
- ・法面崩壊部土砂埋戻し 2.7m³
- ・ふとんかご階段状新設 45m

(植物園遊歩道②)
法面復旧、土砂撤去復旧

- ・土砂撤去 24m³
- ・法面崩壊部土砂埋戻し 29m³
- ・ふとんかご階段状新設 135m
- ・植生土のう 15袋(0.3袋)

(植物園遊歩道④)
遊歩道砂利舗装復旧

- ・碎石舗装 1.7m³

(植物園観察路⑧)
法面崩壊部復旧、土砂撤去

- ・法面崩壊部土砂埋戻し 4.9m³
- ・土留め丸太柵階段状新設 22.5m
- ・観察路砂利敷整地 32m²

(植物園観察路⑦)
土砂撤去、水路復旧

- ・土砂撤去 8.2m³
- ・河道基面整正 20m²
- ・土砂埋戻し、観察路砂利敷整地 32m²

(植物園観察路③)
護岸復旧、陥没復旧

- ・じゃかご新設 φ60cm 3.7m
- ・土留め丸太柵新設 3.7m
- ・土砂埋戻し、観察路砂利敷整地 3m²

(植物園観察路②)
土砂撤去、土砂浚渫

- ・土砂撤去・処分 36m³
- ・観察路砂利敷整地 172m²

(植物園観察路①)
土砂撤去、土砂浚渫

- ・土砂撤去・処分 17m³
- ・観察路砂利敷整地 9.7m²

(植物園観察路④)
土砂撤去、土砂浚渫

- ・堆積土砂撤去 102m³
- ・土留め丸太柵新設 1.5m
- ・観察路砂利敷整地 54m²

(植物園観察路⑤)
木製橋復橋、護岸復旧

- ・木製旧橋再設置 9.4m²
- ・土留め丸太柵新設 58.4m
- ・土砂埋戻し、観察路砂利敷整地 4m²

(植物園観察路⑨)
法面崩壊部復旧、土砂撤去

- ・法面崩壊部土砂埋戻し 5m³
- ・土留め丸太柵階段状新設 19.3m
- ・観察路砂利敷整地 2m²

(植物園観察路⑥)
土砂浚渫、陥没復旧

- ・土砂撤去 6.2m³
- ・土留め丸太柵新設 30.8m
- ・土砂埋戻し、観察路砂利敷整地 92m²

