


東北大学（星陵）災害復旧工事

■工事場所：宮城県仙台市青葉区星陵町1-1他（東北大学星陵団地構内）

■工期：令和3年9月下旬～令和4年3月下旬

■工事内容：地震で被害のあった内外部（電気設備、機械設備を含む）の復旧



星陵団地


凡例

■：本工事範囲建物等

5 20 50m
0 10 30

配置図 1/3,000

※の付近に位置する



番号	主な復旧工事内容	概算数量	単位
①	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2mm以下）	7,250	m
②	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2-1.0mm）	530	m
③	コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅1.0mm以上）	220	m
④	せっこうボード面クラック補修 （EP塗装）	11,010	m
⑤	モルタル面 浮き・剥離 補修	60	m ²
⑥	せっこうボード面 浮き・剥離 張り替え （EP塗装、クロス張り）	20	m ²
⑦	外壁タイル 浮き・割れ 張り替え	40	m ²
	内壁タイル 浮き・割れ 張り替え	40	m ²
⑦'	内部床タイル 浮き・割れ 張り替え	—	m ²
	外部床タイル 浮き・割れ 張り替え	—	m ²
⑧	天井ボード 浮き・剥離 張り替え （せっこうボード、岩面吸音板、 化粧せっこうボード等）	30	m ²
⑨	エキスパンション・ジョイント 交換	70	m
⑩	シーリング	30	m
⑪	アルミ製及び鋼製建具交換等	8	箇所
⑫	電気設備工事（区画貫通処理補修）	1	箇所
⑬	機械設備工事（配管等修繕）	7	m
⑭	機械設備工事（保温材修繕）	3	m ²
⑮	機械設備工事（空調・換気設備修繕）	10	箇所
⑮	機械設備工事（設備架台等修繕）	30	箇所