



工事内容						
工事箇所	区分	床	壁	天井	備考	
小会議室 会議室 事務室4	改修前	仕上	ビニール床タイルt2.0【撤去】	EP【既存のまま】	化粧せっこうボード【撤去】	
		下地	RC【既存のまま】	モルタル塗り（一部 LGS+せっこうボード）【既存のまま】	外壁に面する部分：軽量鉄骨天井下地【撤去】 外壁に面する部分以外：軽量鉄骨天井下地【既存のまま】	
	改修後	仕上	ビニール床シートt2.5【新設】	外壁面：せっこうボードt12.5+EP-G【新設】 外壁面以外：EP-G【新設】	化粧せっこうボードt12【新設】	
		下地	既存下地面補修	外壁面：断熱材硬質ウレタンフォームt40吹付+LGS下地【新設】 外壁面以外：下地調整	外壁に面する部分：軽量鉄骨天井下地【新設】 外壁に面する部分以外：軽量鉄骨天井下地【既存のまま】	
電算機室2	改修前	仕上	0AフロアH350+帯電防止タイルt2.0【撤去】	穴あき石綿ケイ酸カルシウム板t6.0【撤去】	穴あき化粧せっこうボード【撤去】	
		下地	RC+防塵塗装【既存のまま】	木製胴縁下地+グラスウールt25【撤去】	軽量鉄骨天井下地+グラスウールt25寒冷紗張り【撤去】	
	改修後	仕上	0AフロアH150+タイルカーベットt6.5【新設】	せっこうボードt12.5+EP-G【新設】	ロックウール化粧吸音板t12【新設】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木製建具（分電盤目隠し用）の新設</li> <li>・鋼製建具の撤去、鋼製軽量建具の新設（1箇所）</li> <li>・木製カーテンボックスの撤去・新設（2箇所）</li> <li>・アルミニウム製内窓の取外し・再取付け（2箇所）</li> </ul>
		下地	外壁から500mmの部分：断熱ボード敷込 上記以外の部分：既存のまま	外壁面：断熱材硬質ウレタンフォームt40吹付+LGS下地【新設】 外壁面以外：LGS下地【新設】	軽量鉄骨天井下地【新設】	
廊下	改修前	仕上	人研石【既存のまま】	EP【既存のまま】	化粧せっこうボード【既存のまま】	
		下地	—	モルタル塗り（一部 LGS+せっこうボード）【既存のまま】	軽量鉄骨天井下地【既存のまま】	
	改修後	仕上	既存のまま	EP-G【新設】	EP-G【新設】	
		下地	—	下地調整	下地調整	

