


東北大学（星陵）災害復旧工事

工事場所：宮城県仙台市青葉区星陵町1-1他（東北大学星陵団地構内）

工期：令和5年2月上旬～令和5年3月末
 財政法の定めによる承認を得た後に
 令和5年8月末まで延長予定。

工事内容：地震で被害のあった内外部（電気設備、
 機械設備を含む）及び外構の復旧


施工条件：
 ・工事期間中に大学行事等により工事中止日
 及び騒音・振動の発生する作業に対する制限がある。
 ・「建設業における新型コロナウイルス感染症
 予防対策ガイドライン」（国土交通省 令
 和3年5月12日改訂）等を参考に、感染防止
 対策を徹底すること。
 ・原則、病院内の作業は診療時間外とする。




星陵団地

凡例

：本工事範囲建物等



配置図 1/3,000



東北大学（星陵）災害復旧工事 概算数量表

星陵団地

| 番号 | 主な復旧工事内容 | 概算数量 | 単位 |
|----|--|--------|----------------|
| 1 | コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2mm未満） | 10,610 | m |
| 2 | コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅0.2-1.0mm） | 3,990 | m |
| 3 | コンクリート面（モルタル面） クラック補修 （クラック幅1.0mm以上） | 190 | m |
| 4 | せっこうボード面クラック補修 （EP塗装、クロス張り） | 5,750 | m |
| 5 | モルタル面 浮き・剝離 補修 | 330 | m ² |
| 6 | せっこうボード面 浮き・剝離 張り替え （EP塗装、クロス張り） | 150 | m ² |
| 7 | 外壁タイル 浮き・割れ 張り替え | 100 | m ² |
| 8 | 内壁タイル 浮き・割れ 張り替え | 10 | m ² |
| 9 | 天井ボード 浮き・剝離 張り替え （せっこうボード、岩面吸音板、 化粧せっこうボード等） | 980 | m ² |
| 10 | ビニル床タイル 撤去・新設 | 1,020 | m ² |
| 11 | エキスパンション・ジョイント 交換 | 360 | m |
| 12 | ALCパネルクラック補修 | 70 | m |
| 13 | シーリング補修等 | 3,530 | m |

| 番号 | 主な復旧工事内容 | 概算数量 | 単位 |
|----|-------------------------|------|----------------|
| 14 | アルミ製及び鋼製建具交換等 | 13 | 箇所 |
| 15 | ガラス交換 | 10 | m ² |
| 16 | アスファルト舗装亀裂補修 | 10 | m |
| 17 | 電気設備工事（照明器具一時撤去再取付） | 219 | 台 |
| 18 | 電気設備工事（コンセント器具類一時撤去再取付） | 123 | 個 |
| 19 | 電気設備工事（スピーカー一時撤去再取付） | 11 | 個 |
| 20 | 電気設備工事（感知器類一時撤去再取付） | 18 | 個 |
| 21 | 電気設備工事（照明器具補修） | 7 | 台 |
| 22 | 電気設備工事（コンセント器具類補修） | 1 | 個 |
| 23 | 電気設備工事（線ぴボックス類補修） | 6 | 個 |
| 24 | 電気設備工事（電源盤補修） | 1 | 面 |
| 25 | 電気設備工事（避雷導線補修） | 3 | m |
| 26 | 電気設備工事（線ぴボックス類更新） | 2 | 箇所 |
| 27 | 電気設備工事（コンセント器具類更新） | 1 | 個 |
| 28 | 電気設備工事（照明リモコン設備） | 1 | 式 |
| 29 | 機械設備工事（配管等修繕） | 44 | 箇所 |
| 30 | 機械設備工事（ダクト等修繕） | 2 | 箇所 |

| 番号 | 主な復旧工事内容 | 概算数量 | 単位 |
|----|----------------------|------|----|
| 31 | 機械設備工事（空調・換気設備修繕） | 200 | 箇所 |
| 32 | 機械設備工事（換気設備更新） | 1 | 箇所 |
| 33 | 機械設備工事（配管類 撤去・再取付け） | 288 | m |
| 34 | 機械設備工事（ダクト類 撤去・再取付け） | 574 | m |