《工事概要》　東北大学（片平）総合研究棟（環境制御実験棟）改修工事





配置図 S=Non Scale

【事業概要】

・本建物を再生整備・機能集約することで遺伝子組み換えから計測までを一貫として行える施設とし、「農地由来の温室効果ガスの排出削減」等のプロジェクトを加速させる共創拠点の実現を目的としている。
・本事業により実験室の狭隘化、建物やライフラインの老朽化などを改善し、新たな研究実験活動の展開を図る。
・『ＺＥＢ』化を行い、省エネルギー化やカーボンニュートラルに資する施設として整備する。

【建物概要】

建物名称：環境制御実験棟
構　　造：鉄筋コンクリート造
階　　数：地上1階
建築面積：560㎡
延べ面積：558㎡

【工事概要】

工事場所：宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号
（東北大学片平団地構内）
完成期限：令和6年3月29日
工事内容
・防水改修（アスファルトシート防水）
・外部改修（外壁、軒天、建具等改修）
・内部建具改修
・内装改修
・環境配慮改修（硬質ウレタンフォーム吹付）
・吹付けアスベスト撤去
・外構改修（アスファルト舗装、雨水排水等）

【別途工事】

電気設備工事　一式
機械設備工事　一式

【施工条件】

・工事期間中、大学行事及び入試等により工事の中止（予定日数10日程度）及び騒音・振動作業の　発生に対する制限がある。具体的な日時については監督職員との協議による。