

東北大学（青葉山3）実証実験施設整地工事

工事場所	仙台市青葉区荒巻字青葉 4 6 8－1 （東北大学青葉山3 団地構内）		別途工事	電気設備工事、機械設備工事（隣接建物からの電気・給水引き込み）
完成期限	2 0 2 6 年 1 2 月 2 5 日（金）		施工条件	・ 工事期間中、大学行事及び入試等により工事の中止及び騒音・振動作業の発生に対する制限がある。 具体的な日時については監督職員との協議による。 ・ キャンパス内の各施設を稼働しながらの工事であるため、騒音・振動・安全対策等を徹底すること。 ・ 低騒音・低振動型の建設機械を使用し、騒音・振動の軽減をはかること。
工事概要	整地面積	1, 5 5 0 ㎡		
工事内容	土木工事 ・ 表層を整地し砂利敷き（切盛土約880㎡、砂利敷き約1, 550㎡） ・ 整地範囲外周のネットフェンス新設（H=1. 5m 約150m） ・ 雨水側溝（約45. 0m）、汚水桝（5箇所）、汚水配管（約39. 0m） 新設し、敷地近接の既設桝へ接続 ・ 電気・給水引き込み用配管トラフ新設（約8. 0m）			

